



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท่อกรุ PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านนิคม กำหนด) งบประมาณที่จะจัดจ้างในครั้งนี งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่ใช้ในครั้งนี จำนวน ๓๐๓,๙๕๖.๙๐ บาท (สามแสนสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ พลการ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๗๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท่อกรู PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านนิคม กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน..... ๓๐๓,๙๕๖.๙๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๖.๑...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
  - ๖.๒...สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  - ๖.๓...แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 

๗.๑... นายสัญญา ทองอร่าม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม	ประธานกรรมการ
๗.๒... นายสมศักดิ์ ทรัพย์ยาสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓... นายสมศักดิ์ ศรีโสภา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน อาคาร

ปริมาณงาน ขุดเจาะป่อบาดาล 1 ป่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช


ประมาณราคา วันที่ 6-ก.ค.-65 แบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	300,956.90	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	303,956.90	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง	303,956.90	
	ตัวอักษร	สามแสนสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


( นายสิตยูญา ทองอร่าม )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาธิต )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายสมศักดิ์ ศรีโสภา )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ

( นายสุพจน์ พลการ )

นายก อบต.บ้านนิคม

19 ก.ค. 2565


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช	ปร.5
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จุดเจาะป้อนบาดาล หมู่ที่ 8 จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร	
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	
แบบเลขที่	-	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565	


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	230,512.33	1.3056	300,956.90	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,956.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,956.90	
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>สามแสนเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์</b>			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสัญญา ทองอร่าม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ ศรีโคคา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
(นายสุพจน์ พลการ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

แบบแสดงรายการปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 จุดที่ดินนางประสงค์ของ คงกำไร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อรูปท่อ PVC ชั้น 13.5Ø 6"ปลายบาน	18	ฟุต	2,224.30	40,037.40	-	-	40,037	
2	ท่อเจาะร่องของน้ำPVC ชั้น 13.5Ø 6"	4	ฟุต	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000	
3	ท่อตะกั่วทองPVC ชั้น 13.5Ø 6"	1	ฟุต	2,224.30	2,224.30	-	-	2,224	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.77	ลบ.ม.	2,000.00	3,540.00	500	885	4,425	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	5.0	กระสอบ	950.00	4,750.00	-	-	4,750	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซล่า)	1,333	ลิตร	35.50	47,321.50	-	-	47,322	
7	คานะเจาะบาดาล	100	ม.	-	-	600	60,000	60,000	
8	คานะง่าล่างพัฒนาบ่อบาดาล	1	งาน	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
9	คานะทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1	งาน	-	-	13,000	13,000	13,000	
10	ฐานบ่อ คสล. ขนาด 2.00x2.00x0.15	4	ตร.ม.	350.00	1,400.00	50	200	1,600	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	616.84	616.84	-	-	617	
12	ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 Ø6"พร้อมฝาอุด	-	ตัว	-	-	-	-	-	
13	ตุ๊กกัลยาล์วโดยØ1.5 ฟุต	1	กล่อง	250	250	-	-	250	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐรูปขนาดลึกกว่า 1 ซม.	2	ลบ.ม.	500	980	-	-	980	
15	ซีเมนต์ล้วนชนิดข้างป่อ	0.10	ลบ.ม.	1,850	185	466	47	232	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				111,305		80,632	191,937	

52



ราคาสินค้าเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนพฤษภาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ.	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,512.15
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,562.62
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,661.68
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,728.04
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,860.75
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,429.91
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,485.98
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,551.40
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,663.55
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,757.01
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,869.16
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,280.37
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	14,285.70
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	20,212.01
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	30,314.02
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	29,029.91
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	28,150.00
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	29,607.48
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. ครา บลส.	ตัน	31,577.10
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. ครา บลส.	ตัน	29,029.91
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ครา บลส.	ตัน	27,886.92
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. ครา บลส.	ตัน	30,373.83

25	เหล็กเส้นกลมผิวข้อซ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	27,886.92
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้อซ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	28,292.99
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้อซ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	35,857.01
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้อซ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	30,373.83
29	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	64.17
30	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	476.64
31	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	779.59
32	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	875.60
33	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,364.49
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	238.32
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	247.66
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	411.21
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	551.40
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	616.82
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	766.36
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	869.16
41	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
42	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.36
43	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	23.83
44	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
45	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
46	ข้อต่อองเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	31.31
47	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.36
48	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	23.37
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	41.12
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราพ่อน้ำไทย	ท่อน	45.79
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราพ่อน้ำไทย	ท่อน	57.94
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราพ่อน้ำไทย	ท่อน	76.64
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราพ่อน้ำไทย	ท่อน	95.33
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราพ่อน้ำไทย	ท่อน	125.23
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราพ่อน้ำไทย	ท่อน	198.13
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราพ่อน้ำไทย	ท่อน	434.58







123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อ	3,030.38
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อ	3,761.69
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อ	6,915.89
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อ	6,813.08
127	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	48.13
128	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	12.62
129	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	39.25
130	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	39.25
131	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	51.40
132	ครอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	53.74
133	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราข้าง	แผ่น	50.00
134	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราข้าง	แผ่น	52.81
135	เหล็กแผ่นเกลือบสังกะสี ไม้ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.69
136	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. คราข้าง	แผ่น	147.20
137	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. คราข้าง	แผ่น	186.92
138	แผ่นอิฐซิม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	116.82
139	แผ่นอิฐซิม ธรรมดา มีลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	242.99
140	เหล็กแผ่นเรียบค่า หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,903.42
141	เหล็กแผ่นเรียบค่า หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	5,195.44
142	เหล็กแผ่นเรียบค่า หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	7,840.98
143	กระบอกไซ หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	16.82
144	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกได้	ตร.ม.	170.10
145	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ทรายออกได้	ตร.ม.	156.54
146	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดหกเหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกได้	ตร.ม.	177.57
147	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกได้	ตร.ม.	186.92
148	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายออกได้	ตร.ม.	189.25
149	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดหกเหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกได้	ตร.ม.	197.67
150	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดหกเหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายออกได้	ตร.ม.	193.46
151	ไม้ตั้ง ไม้ไซ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
152	ไม้ตั้ง ไม้ไซ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
153	ไม้ตั้ง ไม้ไซ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
154	ไม้ข้าง ไม้ไซ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
155	ไม้ข้าง ไม้ไซ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70

156	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
157	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
158	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
159	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
160	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
161	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
162	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	794.39
163	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี ที	กระป๋อง	556.07
164	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	672.90
165	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี ที	กระป๋อง	556.07
166	สีน้ำพลาสติก ทนภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี ที	กระป๋อง	280.37
167	สีน้ำพลาสติก ทนภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีพีดี (ไวเนล เมท)	กระป๋อง	327.10
168	สีน้ำพลาสติก ทนภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	299.07
169	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี ที	กระป๋อง	1,775.70
170	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี ที เบอร์ 1611	กระป๋อง	313.08
171	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
172	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทากภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี ที (# 7700 )	กระป๋อง	280.37
173	สีรองพื้นปูนชนิดทากภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี ที (# 8700)	กระป๋อง	355.14
174	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	738.32
175	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,093.46
176	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
177	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22
178	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	275.70
179	สีน้ำอะครีลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	579.44
180	สีน้ำอะครีลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,757.01
181	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
182	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
183	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
184	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	1,121.50
185	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
186	ตะปูตอก ไม้ ชนิดทอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.40
187	ตะปูตอก ไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	691.59

188	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. คราหัววัว	ตั้ง	780.37
189	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. คราหัววัว	ตั้ง	691.59
190	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. คราหัววัว	ตั้ง	719.63
191	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	72.43
192	ตะปุดอกตั้งกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 คราหัววัว	กลอง	18.69
193	ตะปุกเหล็ก ขนาด 3"	ตัว	3.74
194	ตะปุกเหล็ก ขนาด 4"	ตัว	3.74
195	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	8.88
196	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21
197	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
198	บานพับหน้าค่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	73.83
199	บานพับหน้าค่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	73.83
200	กลอนนอูมิเทียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
201	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
202	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1 คราช้าง	ตัน	3,093.46
203	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสูง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ	ตัน	2,766.36
204	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราชกัล	กระป๋อง	314.49
205	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราพ่น้ำไทย	กระป๋อง	154.21
206	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราช้าง	กระป๋อง	149.53
207	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
208	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ๗ ไร่/ไร่	ลบ.ม.	380.00
209	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
210	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ๗ ไร่/ไร่	ลบ.ม.	250.00
211	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
212	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
213	ก๊อคน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	74.77
214	ก๊อคน้ำทองเหลือง (ฮ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
215	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว คราชันวา	อัน	140.19
216	สายไฟฟ้า VAF สายเมนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร คราบางกอกเคมิล	ม้วน	1,302.80
217	สายไฟฟ้า VAF สายเมนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร คราบางกอกเคมิล	ม้วน	2,104.67
218	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบตั้งในคาน้ำ คราพานาโซนิค	อัน	25.70
219	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	88.79

220	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ครา BOVO	อื่น	79.44
221	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ คราฟิลิปส์	อื่น	14.95
222	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟิลิปส์	หลอด	69.16
223	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราพานาไซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73
224	โถส้วมธรรมดาผนังของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว คราอเมริกันเสตนคาร์ด รุ่น TF-101 P	อื่น	1,168.22
226	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว คราอเมริกันเสตนคาร์ด รุ่น TF-412	อื่น	887.85
227	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว คราคอดโต้ รุ่น C 002	อื่น	700.93
228	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดตั้งผนัง เคลือบขาว คราคอดโต้ รุ่น C 805	อื่น	280.37

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

# <ผู้ใช้งาน>: นายสมศักดิ์ ศรีโกคา

## ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



ค่างานต้นทุน	230,512.33 บาท
ค่า Factor F	1.3056
ค่างานรวมค่า Factor F	300,956.89 บาท

### ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6678	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1662	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
  - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"