

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนโดยถมหลุมบ่อ ถนนสายบ้านช่องเหวียง ถึงสายบ้านนายอำนวย บุญเชิด หมู่ที่ 10(เนื่องจากฝนตกหนัก)

ปริมาณงาน กลบถมหลุมบ่อ รวม ไม่น้อยกว่า 370 ลบ.ม ความกว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวรวม 1,780 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
		(บาท)		(บาท)		
1	ประเภทงานทาง	81,081.80	1.4019	113,668.58	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนตกชุก	2
	ปรับลดราคา (1)			113,000.00	แล้วคอกเบี้ยเงินกู้	6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น)			113,668.58	ระยะเวลาการก่อสร้าง 20 วัน	
	เป็นเงิน (1) + (2)					
	คิดเป็นงบประมาณ			113,000.00		
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)	เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			บาท / ตารางเมตร	

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโกคา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งเลขที่ 51/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ทองอร่าม)

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาธา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดอบต. บ้านนิคม
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาธา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสัญญา ทองอร่าม)
ปลัดอบต. บ้านนิคม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโกคา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสุพจน์ พลกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

13 ก.พ. 2561

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ช่อมแซมถนนโดยถมหลุมบ่อ ถนนสายบ้านช่องเหวียง ถึงสายบ้านนายอ้าย บัญเชิด หมู่ที่ 10(เนื่องจากฝนตกหนัก)
ปริมาณงาน กลบถมหลุมบ่อ รวม ไม่น้อยกว่า 370 ลบ.ม ความกว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวรวม 1,780 เมตร

ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ฝนชุก หรือ ปกติ

ฝนชุก	2		
กว้าง	4.00	เมตร	7,120.00 ตารางเมตร
ยาว	1,780.00	เมตร	รวม
หนา		เมตร	

1 งานพื้นทางหินผขาว(บ้านควนแดง)

บรรทุกรถ 6 ล้อ

100 บ/ลบ.ม

คิดค่าจากแหล่ง

= 67.26 บ/ลบ.ม

คิดค่าชุด-ตัก

= 32.74 บ/ลบ.ม

ค่าขนส่ง ระยะ 20 กม.

= 90.77 บ/ลบ.ม

รวม

= 190.77 บ/ลบ.ม

คิดค่าถมกอง คิตราคา เครื่อง ของค่าบดทับ งานลูกรังรองพื้นทาง

56.74

= 28.37 บ/ลบ.ม

ถ้างานต้นทุน

= 219.14 บ/ลบ.ม

หมายเหตุ ราคาน้ำมันตามท้องถื่น อ.เมือง เฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
หินลูกรังความแฉง จ.กระบี่ ราคาเท่าเทียมกัน
บ่อหินผขาว มีจำนวน 2 บ่อ 1.เจ้าของ คุณณัฐ

2.เจ้าของ คุณนิต (สุชาติ)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ
ซ่อมแซมถนนโดยฉลุลูบ่อ ถนนสายบ้านช่องหยั่ง ถึงสายบ้านนายอำเภอ บึงเร็ด หมู่ที่ 10 (เนื่องจากฝนตกหนัก)

ประมาณ กลบถมที่ลูบ่อ ราม ไม่เื่อยกว่า 370 ลบ.ม ความกว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวรวม 1,780 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมาก
วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ราคามัณคลีชล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

[illegible]

.....การธนาคาร

(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

นายช่างโขนช่าง

.....

(นายสุพงษ์ พลการ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ
แบบฟอร์มนี้ ผู้บริหารท่านอาจสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง

ตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ / งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ๆ