




สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนบริเวณหลังท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยลึก บริเวณหลังท่อ ชุดคูระบายน้ำสองข้าง หมู่ที่ 6(เนื่องจากฝนตกหนัก)
 ปริมาณงาน ลงหินผุหลังท่อระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 20 เมตร
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


| ลำดับที่ | รายการ | รวมงานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----|
| | | (บาท) | | (บาท) | | |
| 1 | ประเภทงานทาง | 6,943.00 | 1.4019 | 9,733.39 | รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว | 2 |
| | ปรับลดราคา (1) | | | 9,000.00 | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% |
| | | | | | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 |
| | ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม | | | - | เงินประกันผลงานหัก | 0 |
| | ปรับลดราคา (2) | | | - | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% |
| | สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | 9,000.00 | ระยะเวลาการก่อสร้าง 20 วัน | |
| | คิดเป็นงบประมาณ | | | 9,000.00 | | |
| | ตัวอักษร (แก้พันบาทถ้วน) | | เฉลี่ยงบประมาณ | | บาท / ตารางเมตร | |


ลงชื่อ..........ประมาณการ
 (นายสมศักดิ์ ศรีโกคา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คำสั่งเลขที่ 51/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
 ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสัญญา ทองอร่าม)
 ปลัดอบต. บ้านนิคม

ลงชื่อ..........ตรวจ
 (นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
 (นายสัญญา ทองอร่าม)
 ปลัดอบต. บ้านนิคม

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ ศรีโกคา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ
 (นายสุพจน์ พลการ)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

13 ก.พ. 2561

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการ ซ่อมแซมถนนบริเวณหลังท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยลึก บริเวณหลังท่อ ชุดระบายน้ำสองข้าง หมู่ที่ 6(เนื่องจากฝนตก)
 โดยทำการ ลงหินผูลงท่อระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 20 เมตร

ที่ตั้งโครงการอยู่ที่พื้นที่ ฝนชุก หรือ ปกติ ฝนชุก 2
 กว้าง 4.00 เมตร 80 ตารางเมตร
 ยาว 20.00 เมตร รวม
 หนา เมตร

| | | | |
|-----|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | งานพื้นทางหินผูแดง(บ้านเขาวง) | บรรทุกรถ 6 ล้อ ราคา | 80 บ/ลบ.ม |
| | คิดค่าจากแหล่ง | = | 47.64 บ/ลบ.ม |
| | คิดค่าชุด-ตัด | = | 32.36 บ/ลบ.ม |
| | ค่าขนส่ง ระยะ 13 กม. | = | 60.17 บ/ลบ.ม |
| | รวม | = | <u>140.17</u> บ/ลบ.ม |
| | คิดค่าสัมกอง คิดราคา ครั้ง ของค่าบดทับ งานลูกรังรองพื้นทา | 56.74 | = 28.37 บ/ลบ.ม |
| | ค่างานต้นทุน | = | <u>168.54</u> บ/ลบ.ม |
| 2 | <u>งานดินขึ้นรูปคันทาง</u> | | |
| 2.1 | <u>งานชุดตัด ดินชุด</u> | = | <u>21.67</u> บ/ลบ.ม |
| 2.2 | <u>งานชุดตัด หินผู</u> | = | <u>32.36</u> บ/ลบ.ม |

หมายเหตุ หมายเหตุ ราคาน้ำมันตามท้องถิ่น วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
 บ่อหินผูแดง ในพื้นที่ ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวน 3 บ่อ (ราคาเท่าเทียมกัน)

- 1.เจ้าของ คุณครุฑมัย (หมู่ที่ 2)
- 2.เจ้าของ คุณกำนันปรีชา (ควนช่องไทร)
- 3.เจ้าของ คุณก๊ (บ้านเขาวง)

ลงชื่อ..........ประมาณการ
 (นายสมศักดิ์ ศรี โภคา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน