

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมแซมถนนสายแนวหนึ่งทิศเหนือ ม.5-9 (เกรดปรับแต่งผิวทางเดิม)

ตำบลบ้านบันนาค อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคารวม 23.00 -23.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาว
ประมาณการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

1 งานขุดรื้อบดอัดคันทางเดิม (หินผุ) 2,350x4	=	9,400	ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ขุดรื้อพื้นทางเดิม 10 ซม)	=	10.76	บ. / ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(คิดที่ขุดรื้อพื้นทางเดิม 8 ซม)	=	8.60	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	=	<u>8.60</u>	บ. / ตร.ม.
2. งานท่อลอดกลม คสล. ขนาดØ 0.60	=	8	ม.
- ค่าขุดดิน 1.76 ลบ.ม. @ 21.14	=	37.20	บ./ม.
- ค่าท่อ คสล. Ø 0.60	=	823.83	บ./ม.
- ค่าขนส่ง 49 กม. 110.96x13+300/24	=	72.60	บ./ม.
- ค่าวางและกลบกลับ	=	345	บ./ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	<u>1,278.63</u>	บ./ม.
3. ป้ายโครงการ	=	1	ป้าย
- ค่าดำเนินการ	=	3,000	บ. / ป้าย
- ค่างานต้นทุน	=	3,000	บ. / ป้าย

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโสภา) (นายสมศักดิ์ พรพิทยาสาร)
นายช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง