

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเรือน-บ้านนายสมนึก(สายบ้านช่องเหียง)หมู่ที่10
 ตำบลบ้านบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

1 งานเกรดปรับแต่ง และบดอัดคันทางเดิม (4 x1,350)	=	5,400	ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ขุดรื้อพื้นทางเดิม 10 ซม)	=	9.06	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	=	<u>9.06</u>	บ. / ตร.ม.
2. งาน หินคลุกเสริมผิวทาง(4.00 x 1,350x0.05)	=	270	ลบ.ม.
- ค่าหินคลุกจากปากไม่รวมค่าตัก	=	230.00	บ. / ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 56 กม.	=	157.89	บ. / ลบ.ม.
- รวม	=	387.89	บ. / ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว 387.89 x 1.50	=	581.83	บ. / ลบ.ม.
- ค่าบดทับด้วยเครื่องจักร	=	75.78	บ. / ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	=	<u>657.51</u>	บ. / ลบ.ม.
12. ป้ายโครงการ	=	1	ป้าย
- ค่าดำเนินการ	=	3,000	บ. / ป้าย
- ค่างานต้นทุน	=	<u>3,000</u>	บ. / ป้าย

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร)

หัวหน้าส่วนโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ