



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและชุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จะดำเนินการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและชุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยทำการวางท่อลอดกลม คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๓ ท่อน พร้อมถมหินผุหลังท่อ และชุดลอกคูระบายน้ำความยาว รวม ๓๕๓ เมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.บ้านนิคม กำหนด) งบประมาณที่จะจัดจ้างในครั้งนี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง หน้า ๑๗/๒๑ วงเงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่ใช้ในครั้งนี จำนวน ๓๖๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...วางท่อระบายน้ำและชุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง อบต.บ้านนิคม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๖๐,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการ วางท่อลอดกลม คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๓ ท่อน พร้อมถมหินผุหลังท่อ และชุดลอกคูระบายน้ำความยาว รวม ๓๕๓ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านนิคม กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน..... ๓๖๗,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๖.๑...สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
  - ๖.๒...แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๖.๒...การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑... นายรักพร บริพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒... นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓... นายสมศักดิ์ ศรีโกคา	นายช่างโยธา	กรรมการ



# สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

วงทอระบายน้ำ คสล.และชุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 5 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ความยาว เมตร  
แบบลงที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน

ประมาณราคามือวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	262,123.04	1.4019	367,470.29	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2
	ปรับลดราคา (1)			367,400.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			367,400.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			367,000.00		
	ตัวอักษร (ตามแผนสหกรณ์แม่พิมพ์บาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	#DIV/0!	บาท / เมตร	

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ วงทอระบายน้ำ คสล.และชุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนิคม อำเภอ บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....กรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโรคา) นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสมศักดิ์ ทรัพย์ยาศาร) ผอ.กองช่าง (นายรักพร บริพันธ์) ปลัด อบต.



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.และขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
							XF <sub>n</sub>	
1	งานขุดลอกคูระบายน้ำ	250.00	ม.	21.30	5,325.00	1.4019	29.86	7,465.12
2	งานวางท่อลอดกลม คสล.Ø 1.00ม.	113.00	ม.	2,137.12	241,494.56	1.4019	2,996.03	338,551.22
3	งานหินผุดมหลังท่อ	84.00	ลบ.ม	146.47	12,303.48	1.4019	205.34	17,248.25
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.4019	4,205.70	4,205.70
	<b>TOTAL</b>				262,123.04			367,470.29
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>							367,000.00

(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรักพร บริพันธ์)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโกตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

วันที่ 11 พ.ค. 2560

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ / งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ๆ

การประเมินราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และขุดลอกคูระบายน้ำ ม.5  
ตำบลบ้านบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ราคาน้ำมัน 25.00 -25.99 บ/ล รถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง  
ประมาณการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560


1. งานขุดลอกคูระบายน้ำ	= 250	ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ดิน-ขุดตัด)	= 21.30	บ. / ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	= <u>21.30</u>	บ. / ตร.ม.
2. งานท่อลอดกลม คสล. ขนาดØ 1.00	= 113	ม.
- ค่าขุดดิน 3.37 ลบ.ม.@ 31.58	= 106.42	บ./ม.
- ค่าท่อ คสล. Ø 1.00	= 1,450.00	บ./ม.
- ค่าขนส่ง 13 กม. $31.31 \times 13 + 300/10$	= 70.70	บ./ม.
- ค่าวางและกลบกลับ	= 510	บ./ม.
รวมค่างานต้นทุน	= <u>2,137.12</u>	บ./ม.
3. งานหินผุถมหลังท่อ	= 84	ลบ.ม.
- ค่าหินผุที่แหล่ง(เขาวง)	= 39.58	บ./ม.
- ค่าตัด	= 31.58	บ./ม.
- ค่าขนส่ง 15 กม.	= 50.31	บ./ม.
- ค่าเกรดเกลี่ย	= 25	บ./ม.
รวมค่างานต้นทุน	= <u>146.47</u>	บ./ม.
6. ป้ายโครงการ	= 1	ป้าย
- ค่าดำเนินการ	= 3,000	บ. / ป้าย
- ค่างานต้นทุน	= 3,000	บ. / ป้าย

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

นายช่างโยธา

(นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง